

Köveskál Művelődési házának tetőfelújítási munkái

Anyagszükséglet ács munka:

Tetőléc:	3x5cm Bramac	2320 folyóméter	290 000.- forint
Tetőfólia:		450 m2 250,- ft/m2	92 250.- forint
Szegek:		80-as 20kg	9 200.- forint
		120-as 15kg	6 900.- forint
		200-as 5kg	2 300.- forint
Tetőkibúvó ablak.		2 darab	44 000.- forint
Szarufa esetleges pótlásnak: 6 méteres		10 darab	70 200.- forint
Vápa szivacs:		50 folyóméter	24 000.- forint
Konténer:		6m3 3 darab	135 000.- forint
Creaton Hortobágy tetőcserép:		7800 darab	1 131 000.- forint
Kezdő kúp:		8 darab	28 648.- forint
Kúp+rögzítő:		215 darab	316 695.- forint
Elosztó kúp:		4 darab	64 800.-forint
Raklap+logisztikai díj:		25 darab	130 000.- forint
Szállítási költségek: cserép+tetőlécek			80 000.- forint

Anyagszükséglet bádogos munka horganyzott anyagból:

Csatorna:		102 folyóméter	60 180.- forint
Csatorna vas:		97 darab	56 260.- forint
Üst:		4 darab	3 200.- forint
Lefolyó:		22 folyóméter	14 520.- forint
Cső ív:		10 darab	5 500.- forint
Szeglet:		7 darab	8 260.- forint
Tábla lemez:		4 darab	14 000.- forint
Oromszegély:		4 folyóméter	2 720.- forint
Sziloplaszt:		3 darab	4 050.- forint

2020.09.15.
Köveskál Művelődési ház
F. 1000/2020-1-100

Benedek István


Szegecs: 150 darab 1 200.- forint

A feltüntetett anyagárak az Áfát tartalmazzák!!

Ács munkadíj cserepezéssel együtt: 1 142 310.- forint

Bádogos munkadíj: 275 900.- forint

A feltüntetett munkadíjak számlásan értendők!!


Szécsényi László

2016. augusztus. 17.

Egyéni vállalkozó

06 20-4-147-158

